

**Спецификация №1 от 29 сентября 2016**

на выполнение электромонтажных работ по адресу: г. Минск, ул. Алибегова, д.22, кв. 122

1 этап					
Коридор					
Наименование	Ед. измер.	Стоимость единицы	Количество	Итого	Общая
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (г/силикат)	шт.	4,0	8,0	32	165
Монтаж установочных коробок (подрозетников)	шт.	2,0	8,0	16	
Устройство борозд (штробление) до 60х60мм (пеноблок, г/силикат)	м.п.	2,0	7,0	14	
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	1,5	4,0	6	
Разводка слаботочного кабеля (телефон, интернет, ТВ и т.д.)	м.п.	1,5	49,5	74	
Монтаж гофры Ø20 мм	м.п.	2,0	2,0	4	
Затягивание кабеля слаботочного в гофру	м.п.	1,5	2,0	3	
Заделка штроб без последующего оштукатуривания	м.п.	0,8	7,0	6	
Демонтаж старой розетки с коробкой	шт.	1,0	2,0	2	
Удлинение существующих кабельных линий до 16 мм <sup>2</sup>	соед.	4,0	2,0	8	
Детская					
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (г/силикат)	шт.	4,0	9,0	36	91
Монтаж установочных коробок (подрозетников)	шт.	2,0	9,0	18	
Устройство борозд (штробление) до 60х60мм (пеноблок, г/силикат)	м.п.	2,0	4,0	8	
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	1,5	1,5	2	
Разводка слаботочного кабеля (телефон, интернет, ТВ и т.д.)	м.п.	1,5	2,4	4	
Заделка штроб без последующего оштукатуривания	м.п.	0,8	4,0	3	
Демонтаж старой розетки с коробкой	шт.	1,0	4,0	4	
Удлинение существующих кабельных линий до 16 мм <sup>2</sup>	соед.	4	4,0	16	

Гостинная					
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (бетон)	шт.	8,0	1,0	8	163
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (г/силикат)	шт.	4,0	14,0	56	
Монтаж установочных коробок (подрозетников)	шт.	2,0	15,0	30	
Устройство борозд (штробление) до 20x20мм (бетон)	м.п.	4	0,5	2	
Устройство борозд (штробление) до 60x60мм (пеноблок, г/силикат)	м.п.	2,0	8,6	17	
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	1,5	4,0	6	
Разводка слаботочного кабеля (телефон, интернет, ТВ и т.д.)	м.п.	1,5	18,0	27	
Заделка штроб без последующего оштукатуривания	м.п.	0,8	3,0	2	
Демонтаж старой розетки с коробкой	шт.	1,0	2,0	2	
Удлинение существующих кабельных линий до 16 мм <sup>2</sup>	соед.	4	3,0	12	
Спальня					
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (бетон)	шт.	8,0	4,0	32	130
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (г/силикат)	шт.	4,0	5,0	20	
Монтаж установочных коробок (подрозетников)	шт.	2,0	9,0	18	
Устройство борозд (штробление) до 20x20мм (бетон)	м.п.	4	3,5	14	
Устройство борозд (штробление) до 60x60мм (пеноблок, г/силикат)	м.п.	2,0	4,8	10	
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	1,5	10,2	15	
Разводка слаботочного кабеля (телефон, интернет, ТВ и т.д.)	м.п.	1,5	3,0	5	
Заделка штроб без последующего оштукатуривания	м.п.	0,8	8,3	7	
Демонтаж старой розетки с коробкой	шт.	1,0	2,0	2	
Удлинение существующих кабельных линий до 16 мм <sup>2</sup>	соед.	4	2,0	8	
<b>ИТОГО за работу</b>					<b>533</b>